

## KOSZTORYS OFERTOWY

45000000-7 Roboty budowlane  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : — REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU ADMINISTRACYJ-  
NYM

ADRES INWESTYCJI : Nowe Miasteczko ul. Głogowska 1

INWESTOR : FUNDACJA "POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH"

ADRES INWESTORA : 67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska 1

WYKONAWCA : WYKONAWCA ROBÓT

ADRES WYKONAWCY : ADRES WYKONAWCY

BRANŻA : budowlana, instalacyjna i elektryczna

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : II Kw 2013

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM</b>						
1	45000000-7	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	m <sup>2</sup>	59.200		
2	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	11.800		
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3.100		
4	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	3.100		
5	niekatalogowa d.1 wycena indywidualna	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku - cena składowania i utylizacji gruzu wg. cen MZGK Nowa Sól	m <sup>3</sup>	3.100		
6	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	59.200		
7	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	11.800		
8	KNR 0-12II d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	59.200		
9	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	11.800		
10	KNR 0-14 d.1 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	15.000		
11	KNNR 3 0702- d.1 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających - 6 szt	m <sup>2</sup>	9.600		
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	51.600		
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	88.400		
14	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	22.400		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2	45330000-9	<b>ROBOTY INSTALACJI WOD.- KAN. I C.O.</b>					
15	KNR-W 4-02 d.2 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	5.400			
16	KNR-W 4-02 d.2 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	2.400			
17	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	2.000			
18	KNR-W 4-02 d.2 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	1.000			
19	KNR-W 4-02 d.2 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.	1.000			
20	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	4.000			
21	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	3.000			
22	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m	16.400			
23	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalki pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym + lustro	szt.	2.000			
24	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów typu GEBERIT	kpl.	3.000			
25	KNR INSTAL d.2 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m	18.600			
26	KNR INSTAL d.2 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m	4.200			
27	KNR INSTAL d.2 0304-02	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm	szt.	2.000			
28	KNR INSTAL d.2 0305-04	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego w brzdach	kpl.	2.000			
29	KNR INSTAL d.2 0105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur	szt.	3.000			
30	KNR INSTAL d.2 0109-01	Zawór przelotowy o śr.nom. 15 mm	szt.	8.000			
31	KNR INSTAL d.2 0405-02	Trójniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm - lutowanie twarde	szt.	6.000			
32	KNR 2-15 d.2 0419-01	Grzejniki stalowe typu PURMO	kpl.	1.000			
33	KNR INSTAL d.2 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.	6.000			
34	KNR INSTAL d.2 0104-02	Punkty stałe do rur miedzianych o śr.zew. 15 mm	szt.	6.000			
35	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	3.000			
36	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	3.000			
Razem dział: ROBOTY INSTALACJI WOD.- KAN. I C.O.							



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
3	45310000-3	<b>ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</b>					
37	KNR-W 4-03 d.3 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.	1.000			
38	KNR-W 4-03 d.3 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt.	6.000			
39	KNR-W 4-03 d.3 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.	6.000			
40	KNR-W 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.	6.000			
41	KNR 5-08 d.3 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu led	szt.	11.000			
42	KNR-W 4-03 d.3 0203-05	Wymiana przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m	45.300			
Razem dział: ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: